



GeoTecA s.r.l. semplificata
Indagini e servizi per la geologia e l'ingegneria
via degli Aragonesi, 7 - L'Aquila (AQ)
Tel-Fax +39.0862.58.10.55-mobile:+39.328.84.62.942
e-mail: geotecasrl@gmail.com
P.IVA e CF 02039080664
pec: geotecasrls@legalmail.it
N.REA: AQ-139431

L'Aquila 14/04/2023

Spett.le: Dr.ssa Geol. Rosalba Del Pinto
Indirizzo: Via Vallinsù snc
Città: Scoppito
Cap:

Oggetto:

OFFERTA indagini per vs cantiere di località Tintorale nel Comune di Crognaleto TERAMO

**PREZZARIO CRATERE
CENTRO ITALIA 2022**

CODICE

DESCRIZIONE ESTESA INDAGINI "GEO"

Unita di misura Quantità € (euro) Totale € (euro)

Tipologia consulenza: Perforazione a distruzione di nucleo e realizzazione di piezometro

A02128	Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione (o rotoperussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma. Sono compresi: il carico lo scarico; il trasporto di andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario	Cad	1	1306	1306
A02002a	Installazione di attrezzatura per sondaggio a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima: per distanza fino a 300 mt	Cad.	1	184	184
A02007a	Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotoperussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 85 - 145, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tuffiti, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 30.	m	20	41,4	828
A02018	Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80 m.				
A02018a	Per ogni installazione	cad	1	92	92
A02018b	Per ogni metro di tubo installato	m	20	12,1	242
A02021	Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. È compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi	cad.	1	92	92

TOTALE NETTO 2744

Tipologia consulenza: Misura piezometrica

A02042	Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'ambito della zona strumentata	m	1	221	221
A02045	Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. È compresa la restituzione grafica dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi	cad	2	9,6	19,2

TOTALE NETTO 240,2

TOTALE (esclusa IVA)

2.984,20 €

TOTALE OFFERTA A VOI RISERVATA CON SCONTO (esclusa IVA)

2.200,00 €