



# COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Area Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Sisma

Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Sisma

Prot. N. 2315 del 22/04/2021

**OGGETTO:** Realizzazione di opere di rifacimento ponte di attraversamento sul fiume Vomano sito in località Vallocchio Vomano del Comune di Crognaleto.

**Tipo di procedura:** Affidamento diretto in somma urgenza.

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA**  
(Art. 163 c. 4 del D. Lgs. 50/2016)

La sottoscritta Geom. Oliverii Gina, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, giusta nomina con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 14/06/2019, ponderate le criticità meglio descritte nel verbale di somma urgenza del 06/04/2021, al Prot.n. 2176 del 07/04/2021, ha constatato lo stato dei luoghi e dell'eventuale pericolo.

La situazione rilevata sul posto non consentiva ulteriore indugio.

Ciò premesso la sottoscritta ha disposto:

- L'immediata esecuzione dei lavori necessari al fine del ripristino dello stato di sicurezza, stimati in € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) al netto di I.V.A. oltre oneri per la sicurezza;
- Quanto necessario ed indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per la pubblica e privata incolumità;

## **1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONE DI PROVVEDERE IN URGENZA**

La necessità di provvedere d'urgenza è stata generata dal possibile verificarsi di eventi eccezionali di carattere alluvionale. L'aumento dell'azione erosiva in corrispondenza delle fasce arginali, così come indicato nella nota del Direttore dei Lavori, è causata dalla presenza della pila centrale sul ponte di attraversamento, che potrebbe provocare una deviazione del deflusso delle acque, verso la sponda sinistra del fiume Vomano, in corrispondenza dell'abitato della frazione Vallocchio Vomano.

## **2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE**

La causa principale è imputabile alla possibilità che si verifichino eccezionali eventi meteorologici che pregiudichino la pubblica e privata incolumità, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione primaverile, caratterizzata da abbondanti e repentini mutamenti di condizioni metereologiche.

## **3. OPERE NECESSARIE**

Le opere necessarie, al fine di scongiurare o mitigare il pericolo eventuale consistono nella:



# COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

## Area Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Sisma

Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Sisma

- Ripulitura della zona di intervento e realizzazione viabilità di cantiere;
- Realizzazione spalle in cls armato su micropali;
- Posa in opera dell'impalcato in materiale metallico;
- Posa in opera di predalles e cordoli laterali con getto in cls;
- Impermeabilizzazione, pavimentazione e posa in opera barriere bordo ponte;
- Spostamento reti infrastrutturali;
- Realizzazione nuova viabilità;
- Demolizione ponte esistente.

#### 4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, è stato ritenuto necessario utilizzare la procedura di somma urgenza per la messa in opera delle lavorazioni sopra elencate;

Si individua come idonea allo scopo la ditta Mazzaferri S.R.L., con sede legale in frazione Tottea, snc – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 01460980673, contattata per le vie brevi ed intervenuta sul luogo nella persona dell'Amministratore Unico Sig. Mazzaferri Andrea C.F. MZZ NDR 73H25 D179E ed ha fornito, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire immediatamente le opere richieste.

L'importo complessivo dei lavori è stato definito con riferimento al Prezzario Regione Abruzzo vigente, altri Prezzari di riferimento ed Analisi dei Prezzi, per somme pari ad € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentosettantamila/00) al netto di I.V.A. sul quale la ditta interpellata ha offerto un ribasso pari al 20,00%, oltre oneri per la sicurezza stimati in € 70.000,00.

#### 5. TERMINE CONSEGNA ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori hanno avuto inizio in data 06/04/2021, giusto Verbale di Somma Urgenza al Prot. n. 2176 del 07/04/2021, così come accettato, il termine per ultimare i lavori è stato stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale sopra richiamato.

Crognaleto li, 12/04/2021



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Gina Oliverii)

La presente viene trasmessa a mezzo mail Pec alla Ditta incaricata ed al Tecnico incaricato per opportuna conoscenza.